

Согласовано:

Главный инженер

ПАО «НЕФАЗ»

 Р.Н. Мустафин

Утверждаю:

Генеральный директор

ПАО «НЕФАЗ»

 В.А.Курганов

Техническое задание на услуги по ремонту бака-аккумулятора ГВС №2

№ 20-04-13/2-10 от 17. 04. 2023

Общие требования

1.1 Требования к месту выполнения работ:

1.1.1 Работы выполняются на территории ПАО «НЕФАЗ» по адресу: Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская д. 3

1.2 Требования к срокам выполнения работ:

1.2.1 Начало выполнения работ – с момента заключения договора.

1.2.2 Окончание выполнения работ – в течение 3 месяцев с момента заключения договора.

1.3 Требования к условиям расчетов:

1.3.1 Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 дней после подписания Заказчиком актов о сдаче-приемке работ и на основании выставленных Исполнителем оригиналов счетов-фактур и документов, подтверждающих факт оказания услуги.

1.4 Требования к применяемым стандартам, СНиП и прочим правилам:

1.4.1 Работы выполнять в соответствии с действующей НТД, ПОТЭУ 2014, ПТЭ, ПУЭ, ППБ, СП, СНиП и пр., действующими на территории РФ:

1.4.1.1 Правил пожарной безопасности, Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом министерства труда и социальной защиты от 28.03.14 г. №155н.

1.4.1.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

1.4.1.3 СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

1.4.1.4 СО 153-34.21.408-2003, РД-11-02-2006, МДС 12-46.2008 и другой нормативно-технической документации, действующей на период производства работ и в соответствии с внутренними распорядительными документами по организации безопасного проведения работ, принятыми на предприятии Заказчика.

1.5 Требования к организации работ (ремонтных, строительных норм и др.):

1.5.1 До начала выполнения работ после заключения договора Исполнитель разрабатывает проект производства работ согласно МДС 12-46.2008, СО 153-34.21.408-2003 и согласовывает его с Заказчиком.

1.5.2. При выполнении работ Исполнитель должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ПАО «НЕФАЗ» и требования НТД, указанной в п.1.4.

1.5.3 Режим работы подрядного персонала 1 или 2-х сменный по согласованию с Заказчиком, включая выходные и праздничные дни.

1.5.4 В составе заявки на участие в закупочной процедуре Исполнитель предоставляет:

- ТКП;
- локально-сметный расчет, составленный в ТЕР Республики Башкортостан;
- выписку из реестра СРО в соответствии с приказом № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (п.23.4 Монтаж оборудования котельных.);
- документы, подтверждающие квалификацию персонала, его аттестацию в области промышленной безопасности А.1 (общие требования промышленной безопасности);
- документы на право быть руководителем и производителем работ согласно нормативно-технических документов и нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к проведению работ;
- копии документов работников, подтверждающие профессиональную квалификацию;
- копии аттестационных удостоверений специалистов сварочного производства до начала выполнения работ;
- копии удостоверений о допуске к работам на высоте;
- референс-лист или перечень предприятий (не менее 4) за 2016-2022гг, где выполнялись подобные виды работ с указанием контактных телефонов технических руководителей;
- дополнительно могут быть запрошены иные документы.

1.5.5 Для выполнения работ Исполнитель в срок не менее чем за 2 дня должен представить списки персонала, который будет задействован при проведении работ. В списках должно быть указано: ФИО работников, паспортные данные, должность, совмещаемые обязанности, группа по электробезопасности, сведения о выполнении специальных работ.

Характеристики бака-аккумулятора:

Наименование	Объем бака, м.куб.	Высота бака, мм.	Диаметр бака, мм.	Вес бака, кг	Производитель	Год
Бак-аккумулятор	200	5970	6640	11361,3	ООО «САРРЗ»	2014

1.6 Требования охраны труда при проведении работ:

1.6.1 Ответственность за соблюдение необходимых мер противопожарной, промышленной безопасности, мер по охране труда и технике безопасности несет Исполнитель.

1.6.2 При выполнении работ Исполнитель должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ПАО «НЕФАЗ» и требования НТД, указанной в п.1.4.

1.6.3 Исполнитель несет материальную ответственность за выявленные нарушения работниками подрядной организации правил и норм по охране труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка

1.6.4 Приказом по предприятию (Исполнителя) должен быть назначен ответственный за безопасное производство работ из числа ИТР.

2 Требования к последовательности выполнения работ:

2.1 Работы выполняются в сроки, указанные в п. 1.2 согласно графику проекта производства работ.

2.2 Исполнительная документация оформляется в соответствии с РД-11-02-2006 и передается Заказчику до подписания актов выполненных работ.

3 Требования к выполнению работ и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ:

3.1 Работы выполняются согласно дефектной ведомости № 20-04-14/189 в соответствии с требованиями нормативной документации, указанной в п. 1.4.

3.2 Акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 подписываются после предоставления исполнительной документации.

4 Требования к применяемым строительным материалам с указанием чьи материалы и оборудование используется:

4.1 Строительные материалы, оборудование должны иметь сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и деталей, применяемых при производстве строительно-монтажных работ. Оборудование и материалы поставляются Исполнителем.

5 Требования по гарантийному сроку на результат работ:

5.1 Срок гарантии на выполненные работы - 36 месяца с момента подписания акта выполненных работ.

5.2 Срок гарантии на используемые материалы 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

6 Возможность привлечения субподрядчиков и ограничения выполнения ими работ:

6.1 Исполнитель выполняет работы самостоятельно. Допускается привлечение специалистов сторонних организаций для выполнения работ узкими специалистами (дефектоскопист, лаборант и т.д.)

7 Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой):

7.1 Не требуется

8 Дополнительные требования к Исполнителю (кроме тех, которые необоснованно ограничивают конкуренцию):

8.1 Исполнитель создан в целях осуществления легитимной хозяйственной деятельности, а не в каких-либо незаконных целях и имеет только законные источники финансирования.

8.2 Исполнитель и его Аффилированные лица не были осуждены за совершение или признаны виновными в совершении каких-либо противозаконных действий, связанных с мошенничеством или коррупцией. Исполнитель обязуется немедленно информировать Заказчика в письменной форме, если Исполнитель или какие-либо его Аффилированные лица будут осуждены за совершение или признаны виновными в совершении таких противоправных действий.

8.3 Исполнитель подтверждает, что он ознакомился с Комплаенс политикой ПАО «НЕФАЗ», доступной на официальном веб-сайте ПАО «НЕФАЗ». Исполнитель удостоверяет, что он полностью понимает Комплаенс политику ПАО «НЕФАЗ».

Приложение:

- 1) дефектная ведомость № 20-04-14/189 от 13.04.2023;
- 2) фото-материалы.

Главный энергетик



Р.А. Мадьяров

Пояснительная записка.

Бак-аккумулятор горячей воды №2 предназначен для сбора, накопления горячей воды, используемой для хозяйственно-бытовых нужд потребителями ПАО «НЕФАЗ». Конструктивно состоит из усиливающего каркаса, обечайки, днища и покрытия из листовой стали, обшитые теплоизоляционными материалами и профнастилом.

Из-за наличия сквозных отверстий и трещин на поверхности бака-аккумулятора №2 в 2022 году был запланирован капитальный ремонт. В связи с уменьшением объема финансирования по смете затрат на 2022 год, данная работа была отменена. Для поддержания работоспособности бака-аккумулятора ГВС №2 был выполнен точечный ремонт стенки бака в 4-х местах. Однако, в течении 2022г. и 2023г. были выполнены аварийные ремонтные работы из-за образования сквозных отверстий на поверхности бака-аккумулятора, о чем свидетельствуют акты осмотра технического состояния бака-аккумулятора ГВС №2 в котельной цеха №14 от 08.09.2022г., от 15.03.2023г. В настоящее время, бак-аккумулятор ГВС №2 находится в аварийном состоянии. После окончания отопительного сезона 2022-2023, бак-аккумулятор ГВС №2 будет выведен на ремонт.

Для бесперебойного обеспечения потребителей ПАО «НЕФАЗ» горячей водой требуется выполнение капитального ремонта бака-аккумулятора ГВС №2.

Главный энергетик



Р.А. Мадьяров