

02.02.2023

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Р.Н.Мустафин

2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

ЗГД по экономике и финансам А.А.Никонов

2023 г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 06/23-2-1

(локальная смета)

на ремонт кровли на объектах ПАО "НЕФАЗ"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дв№37-02-23

Сметная стоимость строительных работ 7515,165 тыс. руб.

Средства на оплату труда 710,661 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 2671,36 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2023г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Новый раздел</b>												
1	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06 НР (154818 руб.): 90% от ФОТ (172020 руб.) СП (68808 руб.): 40% от ФОТ (172020 руб.)	м2	10000	0,93	0,6	0,33		209343	172020	37323	
2	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06 НР (65902,89 руб.): 90% от ФОТ (73225,43 руб.) СП (29290,17 руб.): 40% от ФОТ (73225,43 руб.)	100 м2	102,45	117,1	24,47	2,63	0,46	149238,94	71874,3	3047,41	1351,13
3	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06 НР (357965,02 руб.): 90% от ФОТ (397738,91 руб.) СП (159095,56 руб.): 40% от ФОТ (397738,91 руб.)	100 м2	100	341,95	134,98	24,64	3,75	561813,48	386987,7	27867,84	10751,25

02.02.2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	<b>ФССЦ-12.1.02.04-0144</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Унифлекс: ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЗМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06	м2	11400	22,46				2063714,6			
5	<b>ФССЦ-12.1.02.04-0145</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Унифлекс: ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЗМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06	м2	11600	20,85				1949391,6			
6	<b>ФЕР12-01-004-04</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЗМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06 НР (60909,01 руб.): 90% от ФОТ (67676,68 руб.) СП (27070,67 руб.): 40% от ФОТ (67676,68 руб.)	100 м	7	862,95	325,89	74,1	11,33	97389,56	65402,86	5866,5	2273,82
7	<b>ФССЦ-12.1.02.04-0144</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Унифлекс: ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЗМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06	м2	882	22,46				159666,34			
8	<b>ФССЦ-12.1.02.04-0145</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Унифлекс: ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЗМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06	м2	882	20,85				148220,98			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									5338778,5	696284,8	74104,75	14376,2
Накладные расходы									639594,92			
Сметная прибыль									284264,41			
Итого									6262637,9			
В том числе:												
Материалы									4568389			
Машины и механизмы									74104,75			
ФОТ									710661,02			
НДС 20%									1252527,6			
ВСЕГО по смете									7515165,4			

Начальник ОКС:  М.А.Армянинов  
(должность, подпись, расшифровка)

ОЭПик:  А.А.Хаерланамова (по ФССЦ)  
(должность, подпись, расшифровка)

Составил инженер по ПСР ОКС:  Л.В.Гареева  
(должность, подпись, расшифровка)