

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

 Ф.К. Гимадрисламов

« 15 » 03 2021

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

 В.А. Курганов

« 15 » 09 2021

**Техническое задание  
на строительство артезианской скважины с подбором и монтажом оборудования**

**1. Общие требования**

**1.1 Требования к месту выполнения работ:** строительство артезианской скважины с подбором и монтажом оборудования выполняется по адресу: РБ, Краснокамский район, с/с Саузбашевский, д. Саузово, ул.Набережная, д. 1Д.

**1.2 Требования к срокам выполнения работ:**

1.2.1 Начало выполнения работ: с момента заключения договора.

1.2.2 Окончание выполнения работ: не более 45 календарных дней.

**1.3 Требования к условиям расчетов:**

1.3.1 Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 45 дней после подписания актов выполненных работ Заказчиком.

**1.4 Требования к применяемым стандартам, СНиП и прочим правилам:** Работы выполнять в соответствии с правилами и нормами, действующими на территории РФ:

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ;

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 №384-ФЗ;

- Приказ Минтруда России от 01.06.2015 № 336н об утверждении Правил по охране труда в строительстве и другие нормативные документы, действующие на территории РФ и РБ;

- СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СП 11-108-98 Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод;

- СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения;

- СП 129.13330.2019 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;

- СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

**1.5 Требования к предмету закупки и Подрядчику:**

**1.5.1 Требования к предмету закупки:**

1.5.1.1 Код ОКВЭД: 42.21

1.5.1.2 Произвести работы по строительству артезианской скважины с высоким качеством, в полном объеме и в календарный срок, в соответствии с техническим заданием, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, в соответствии с требованиями нормативной документации.

**1.5.2 Требования к Подрядчику:**

1.5.2.1 Подрядчик должен обеспечить необходимые для выполнения работ материальные и трудовые ресурсы, производство работ в полном соответствии с Техническим заданием Заказчика и нормативной документацией. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям



Российского законодательства в области строительства и требованиям правил пожарной безопасности. Предоставить референс-лист (при наличии).

1.5.2.2 Подрядчик выполняет все работы самостоятельно, при привлечении субподрядчиков обязан предоставить договора оказания услуг. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субподрядчиков, независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

1.5.2.3 Финансово-хозяйственная деятельность Подрядчика не должна создавать высокие налоговые риски для Заказчика и/или быть направленной на получение необоснованной налоговой выгоды.

## **1.6 Требования к безопасности выполняемых работ:**

1.6.1. Ответственность за соблюдение необходимых мер противопожарной, промышленной безопасности, мер по охране труда и технике безопасности на территории Заказчика несет Подрядчик.

1.6.2. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ПАО «НЕФАЗ» и требований НТД, действующей на территории РФ.

1.6.3 Подрядчик несет материальную ответственность за выявленные нарушения работниками подрядной организации правил и норм по охране труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка.

## **2. Требования к выполнению работ**

### **2.1 Требования к видам выполняемых работ:**

2.1.1 Состав работ при бурении артезианской скважины:

- определение места и параметров скважины;
- составление проекта системы водоснабжения;
- разрушение породы (механическим, взрывным, электрическим, термическим или любым другим методом);
- подъем породы на поверхность земли – механическим, пневматическим или комбинированным способом;
- закрепление стенок (установкой обсадных труб);
- монтаж насосного оборудования;
- монтаж кессона;
- установка глубинного насоса;
- монтаж электрооборудования;
- монтаж гидроаккумулятора и элементов автоматики;
- подвод трубопровода к дому.

Все работы Подрядчик выполняет с использованием собственных материалов и оборудования. Подбор оборудования и материалов необходимо согласовать с Заказчиком до выставления коммерческого предложения. Объемы работ являются ориентировочными, и могут быть скорректированы в ходе производства работ.

2.1.2 При выявлении скрытых дефектов Подрядчик совместно с Заказчиком составляет акт, в котором отражает дефекты. На основании акта в сметный расчет вносятся корректировки (дополнение), что оформляется соответствующими дополнениями к договору.

### **2.2 Требования к последовательности выполнения работ:**

2.2.1 Режим работы подрядного персонала 1 или 2-х сменный по согласованию с Заказчиком, включая выходные и праздничные дни.

2.2.2 В процессе производства работ необходимо согласовывать с Заказчиком места складирования строительных материалов и оборудования.

2.2.3 При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями нормативно-технической и технологической документации (действующие в отрасли стандарты,



технические условия на демонтаж и монтаж, технологические процессы, нормы, правила, инструкции, Федеральные законы).

### **2.3 Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ:**

2.3.1 Приемка работ производится приемочной комиссией Заказчика в присутствии представителя Подрядчика. Акт приемки выполненных работ и акт передачи объекта заказчику подписываются после предоставления Подрядчиком исполнительной документации и технического паспорта на скважину.

### **2.4 Требования по гарантийному сроку на результат работ:**

2.4.1 Срок гарантии на выполненные работы составляет 60 месяцев с момента подписания актов выполненных работ.

### **3. Иные требования:**

3.1. Техничко-коммерческое предложение предоставляется в виде подробной калькуляции с указанием состава работ, оборудования и материалов, на работы согласно пункту 2.1.1.

3.2 Все поставляемые материалы, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их. Материалы поставляются Подрядчиком или транспортной компанией, с которой Подрядчик заключает договор. Ввоз материалов на территорию Заказчика осуществляется по накладной адресованной ПАО «НЕФАЗ», в которой указаны все материалы. Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами и за счет Подрядчика.

3.3 Для выполнения работ Подрядчик в срок не менее чем за 3 рабочих дня должен представить список персонала, который будет задействован при проведении работ.

3.4 О дате проведения работ, завозе инструментов и строительных материалов, необходимых для производства работ, механизмов, приспособлений и т.д. на территорию производства работ Подрядчик должен известить Заказчика не менее чем за 24 часа до приезда, с указанием марки автомобиля, его гос. номера и ФИО водителя.

Начальник ОКС  
тел: (34783) 6-29-71



М.А. Армянинов