

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Р.Н.Мустафин

" " 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

ЗГД по экономике и финансам А.А.Никонов

" " 2022 г.

ПАО "НЕФАЗ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 139/22-2-1

(локальная смета)

на устройство полов в осях Ж-И/17-29 в цехе №2 ПАС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дв№189-08-22

Сметная стоимость строительных работ 3000,728 тыс. руб. с НДС

Средства на оплату труда 822,430 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 3349,91 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2022г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый раздел																
3	ФЕР31-01-066-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 19.05.2022 г. №22232-ИФ/09. Прочие объекты ОЗП=25,71; ЭМ=10,44; ЗПМ=25,71; МАТ=8,04 НР (9987,64 руб.) 107% от ФОТ (9334,24 руб.) СП (6440,63 руб.) 69% от ФОТ (9334,24 руб.)	100 м	2,13	2234,23	29,67	2204,56	140,78	50648,04	1624,8	49023,24	7709,44	3,57	7,6	10,83	23,07
8	ФЕР31-01-066-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-066-01 (ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20); МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 19.05.2022 г. №22232-ИФ/09. Прочие объекты ОЗП=25,71; ЭМ=10,44; ЗПМ=25,71; МАТ=8,04 НР (10922,23 руб.) 107% от ФОТ (10207,69 руб.) СП (7043,31 руб.) 69% от ФОТ (10207,69 руб.)	100 м	2,13	3573,2		3573,2	186,4	79457,96		79457,96	10207,69			13,8	29,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕРр68-12-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 19.05.2022 г. №22232-ИФ/09. Прочие объекты ОЗП=25,71, ЭМ=10,44, ЗПМ=25,71, МАТ=8,04 НР (62922,56 руб.) : 102% от ФОТ (61688,78 руб.) СП (33311,94 руб.) : 54% от ФОТ (61688,78 руб.)	100 м3	4,4	1549,25	400,46	1148,79	144,86	98072,46	45301,64	52770,82	16387,14	49,5	217,8	10,73	47,21
1	ФЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих слоев: песчаных (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 19.05.2022 г. №22232-ИФ/09. Прочие объекты ОЗП=25,71, ЭМ=10,44, ЗПМ=25,71, МАТ=8,04 НР (146325,92 руб.) : 112% от ФОТ (130648,14 руб.) СП (84921,29 руб.) : 65% от ФОТ (130648,14 руб.)	м3	176,2	53,07	25,83	27,24	3,01	167121,27	117012,53	50108,74	13635,61	2,99	526,84	0,3	52,86
9	ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 19.05.2022 г. №22232-ИФ/09. Прочие объекты ОЗП=25,71, ЭМ=10,44, ЗПМ=25,71, МАТ=8,04 НР (155610,82 руб.) : 112% от ФОТ (138938,23 руб.) СП (90309,85 руб.) : 65% от ФОТ (138938,23 руб.)	м3	176,2	30,91	30,67	0,24		139379,72	138938,23	441,49		3,66	644,89		
4	ФЕР06-03-004-12 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонки (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 19.05.2022 г. №22232-ИФ/09. Прочие объекты ОЗП=25,71, ЭМ=10,44, ЗПМ=25,71, МАТ=8,04 НР (43219,79 руб.) : 102% от ФОТ (42372,34 руб.) СП (24575,96 руб.) : 58% от ФОТ (42372,34 руб.)	т	15,384	133,23	102,78	30,45	4,35	45542,36	40651,82	4890,54	1720,52	11,6	178,45	0,35	5,38
5	ФЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 19.05.2022 г. №22232-ИФ/09. Прочие объекты ОЗП=25,71, ЭМ=10,44, ЗПМ=25,71, МАТ=8,04 НР (172445,4 руб.) : 112% от ФОТ (153969,11 руб.) СП (100079,92 руб.) : 65% от ФОТ (153969,11 руб.)	100 м2	17,62	446,55	317,6	128,95	22,28	167596,75	143876,04	23720,71	10093,07	40	704,8	1,93	34,01
6	ФЕР11-01-015-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (ПЗ=34 (ОЗП=34; ЭМ=34 к расх., ЗПМ=34; МАТ=34 к расх.; ТЗ=34; ТЗМ=34)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 19.05.2022 г. №22232-ИФ/09. Прочие объекты ОЗП=25,71, ЭМ=10,44, ЗПМ=25,71, МАТ=8,04 НР (186824,3 руб.) : 112% от ФОТ (166807,41 руб.) СП (108424,82 руб.) : 65% от ФОТ (166807,41 руб.)	100 м2	17,62	494,7	280,84	213,86	87,38	166563,53	127223,38	39340,15	39584,03	35,36	623,04	6,46	113,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ФЕР11-01-055-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022 (СМР). Письмо Минстроя России от 19.05.2022 г. №22232-ИФ/09. Прочие объекты ОЗП=25,71; ЭМ=10,44; ЗПМ=25,71; МАТ=8,04 НР (99870,99 руб.): 112% от ФОТ (89170,53 руб.) СП (57960,84 руб.): 65% от ФОТ (89170,53 руб.)	100 м2	17,62	456,44	196,84	259,6		136924,68	89170,53	47754,15		20,94	368,96		
10	ФЕР15-04-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрывание полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022 (СМР). Письмо Минстроя России от 19.05.2022 г. №22232-ИФ/09. Прочие объекты ОЗП=25,71; ЭМ=10,44; ЗПМ=25,71; МАТ=8,04 НР (19293,7 руб.): 100% от ФОТ (19293,7 руб.) СП (9453,91 руб.): 49% от ФОТ (19293,7 руб.)	100 м2	17,62	43,3	42,33	0,97	0,26	19354,35	19175,92	178,43	117,78	4,4	77,53	0,02	0,35

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	1070661,12	722974,89	347686,23	99455,28		3349,91		306,1
В том числе:								
Машины и механизмы								
ФОТ	347686,23							
Накладные расходы	822430,17							
Сметная прибыль	907423,35							
НДС 20%	522522,46							
НДС 20%	500121,39							
ВСЕГО по смете	3000728,32					3349,91		306,1

Начальник ОКС: _____ М.А.Армянинов
(должность, подпись, расшифровка)

Составил инженер по ПСР ОКС: _____ Л.В.Гареева
(должность, подпись, расшифровка)